

| Lp. | Podst                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                        | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0508-02        | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie<br>22.7*9.0*2                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>408.600  |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>408.600</b> |
| 2   | KNR 4-01<br>0412-01        | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi<br>30                                                                                            | szt.<br>szt.                     | <br>30.000   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 3   | KNR 4-01<br>0412-02        | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze<br>9.0*7                                                                             | m<br>m                           | <br>63.000   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>63.000</b>  |
| 4   | KNR 4-01<br>0412-04        | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny<br>20                                                                                      | m<br>m                           | <br>20.000   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b>  |
| 5   | NNRNKB<br>202 0535-04      | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 %<br>blachą powlekana dachówkową na łatach<br>9.0*22.7*2                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>408.600  |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>408.600</b> |
| 6   | NNRNKB<br>202 0541-01      | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25<br>cm<br>22.7*0.25+9.0*0.35*4+3.0*0.5*2+17.7*0.25+3.0*0.3*2+(0.8+0.8)*0.35*2+2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>30.620   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30.620</b>  |
| 7   | KNR AT-09<br>0103-03       | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 1,<br>00 m<br>22.7*9.0*2                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>408.600  |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>408.600</b> |
| 8   | KNR 4-01<br>0535-04        | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku<br>22.7+18.0                                                                                      | m<br>m                           | <br>40.700   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.700</b>  |
| 9   | KNR 4-01<br>0535-06        | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku<br>9.0*2+8.0*2                                                                            | m<br>m                           | <br>34.000   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.000</b>  |
| 10  | KNR-W 2-02<br>0522-02      | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z<br>blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku<br>22.7+18.0                        | m<br>m                           | <br>40.700   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.700</b>  |
| 11  | KNR-W 2-02<br>0522-05      | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych ele-<br>mentów<br>4                                                                    | szt.<br>szt.                     | <br>4.000    |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 12  | KNR-W 2-02<br>0529-01      | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-<br>chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku<br>9.0*2+8.0*2                       | m<br>m                           | <br>34.000   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.000</b>  |
| 13  | KNR 4-01<br>0349-02        | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-<br>nej<br>(0.4*0.6)*2*9.0                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>4.320    |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.320</b>   |
| 14  | KNR 4-01<br>0304-01        | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-<br>mentowo-wapiennej ceglami<br>9.0*0.25*0.15*2                                    | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.675    |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.675</b>   |
| 15  | KNR 4-01<br>0708-03        | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach<br>szer.do 40 cm<br>9.0*2                                                            | m<br>m                           | <br>18.000   |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.000</b>  |
| 16  | NNRNKB<br>202 1621a-<br>01 | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wyso-<br>kości do 10 m<br>22.0*9.0*2                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>396.000  |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>396.000</b> |
| 17  | NNRNKB<br>202 1621a-<br>02 | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wyso-<br>kości do 15 m<br>10.0*12.0                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>120.000  |                |
|     |                            |                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 18  | norma za-<br>kładowa       | czas pracy rusztowania                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                   |              |                |

| Lp. | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                              | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|     |                       | 396.0+120                                                                                      | m <sup>2</sup> | 516.000      |                |
|     |                       |                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>516.000</b> |
| 19  | KNR 4-01<br>0350-01   | Rozebranie kominów wolnostojących                                                              | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                       | 0.76*0.76*1.1*2                                                                                | m <sup>3</sup> | 1.271        |                |
|     |                       |                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.271</b>   |
| 20  | KNR-W 2-02<br>0128-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/<br>2x1/2 ceg. - klinkier | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                       | 0.76*0.76*1.1*2                                                                                | m <sup>3</sup> | 1.271        |                |
|     |                       |                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.271</b>   |
| 21  | KNR 4-01<br>0108-11   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na<br>odl.do 1 km                 | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                       | 1.27+(408.0*0.025)+4.32                                                                        | m <sup>3</sup> | 15.790       |                |
|     |                       |                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.790</b>  |
| 22  | KNR 4-01<br>0108-12   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za<br>każdy nast. 1 km - 20,0km | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                       | 1.3+(408.0*0.025)+1.2                                                                          | m <sup>3</sup> | 12.700       |                |
|     |                       |                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.700</b>  |