

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpówki podwójnie $(19.0 \cdot 9.8) \cdot 2 + (7.0 \cdot 3.2) \cdot 0.5 \cdot 2 + (6.4 \cdot 9.8) \cdot 2 \cdot 0.5$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	457.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>457.520</b>
2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m $(20.0 \cdot 8) \cdot 2 + (8.0 \cdot 10.0) \cdot 2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>
3	KNR-W 2-02 1613-01	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drewnianej 4.5*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.0+7.0+5.0+6.5+7.0	m		
			m	45.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.0*2*2	m		
			m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
6	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 32	m		
			m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
7	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kołanek lub załamania z blachy ocynkowanej 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $20.0 \cdot 0.25 + (5.0 + 3.0 + 6.5 + 7.0 + 7.0) \cdot 0.25 + (9.8 \cdot 0.5) \cdot 2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.925</b>
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej 42.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
10	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 27.8*1.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.920</b>
11	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 3.0*6	m		
			m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
12	KNR-W 4-01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm 487.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	487.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>487.500</b>
13	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 1.20 m 487.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	487.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>487.500</b>
14	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na latach 457.5+30.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	487.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>487.500</b>
15	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 20.0+14+6.5+5.0+3.0	m		
			m	48.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.500</b>
16	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - lawy kominiarskie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - krotność 2 30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 460*0.02+2.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km -krotność 15 11.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
22	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 25	szt.  szt.	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
23	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 25+10+10.0+15.0	m  m	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
24	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 60	m  m	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku $(2.0 \cdot 1.5) \cdot 4 + (1.6 \cdot 3.2) \cdot 4 + (1.5 \cdot 4.7) \cdot 4$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.680</b>
2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk 6.0*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
3	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 6.0*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
4	KNR-W 2-02 0509-01	Pokrycie dachów blachą z cynku gr. 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm 60.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.680</b>
5	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m 10*17.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
6	KNR-W 2-02 1602-02	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dłużyc o wys. do 15 m 6.0*7.0+10.0*3.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>