

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 22.7*9.0*2	m ² m ²	 408.600	
				RAZEM	408.600
2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 9.0*7	m m	 63.000	
				RAZEM	63.000
4	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
5	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 9.0*22.7*2	m ² m ²	 408.600	
				RAZEM	408.600
6	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
7	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 22.7*0.25+9.0*0.35*4+3.0*0.5*2+17.7*0.25+3.0*0.3*2+(0.8+0.8)*0.35*2+2	m ² m ²	 30.620	
				RAZEM	30.620
8	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1, 00 m 22.7*9.0*2	m ² m ²	 408.600	
				RAZEM	408.600
9	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm 408.6	m ² m ²	 408.600	
				RAZEM	408.600
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22.7+18.0	m m	 40.700	
				RAZEM	40.700
11	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.0*2+8.0*2	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
12	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 22.7+18.0	m m	 40.700	
				RAZEM	40.700
13	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych ele- mentów 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 9.0*2+8.0*2	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej (0.4*0.6)*2*9.0	m ³ m ³	 4.320	
				RAZEM	4.320
16	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej ceglami 9.0*0.25*0.15*2	m ³ m ³	 0.675	
				RAZEM	0.675
17	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 9.0*2	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
18	NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wyso- kości do 10 m 22.0*9.0*2	m ² m ²	 396.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 1621a- 02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 15 m 10.0*12.0	m ² m ²	RAZEM 120.000	396.000 120.000
20	norma za- kładowa	czas pracy rusztowania 396.0+120	m ² m ²	RAZEM 516.000	516.000
21	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.76*0.76*1.1*2	m ³ m ³	RAZEM 1.271	1.271
22	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/ 2x1/2 ceg. - klinkier 0.76*0.76*1.1*2	m ³ m ³	RAZEM 1.271	1.271
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.27+(408.0*0.025)+4.32	m ³ m ³	RAZEM 15.790	15.790
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - 20,0km 1.3+(408.0*0.025)+1.2	m ³ m ³	RAZEM 12.700	12.700